

Kurzvorstellung Projekt Oberstufengebäude, Europastr. 2

**Eckdaten:**

Fertigstellungstermin: voraussichtlich August 2025, inkl. Außenanlagen

---

Bauzeit Modulstellung: voraussichtlich Anfang – Ende Juni

---

Gesamt Nettogrundfläche: ca. 3.400 m<sup>2</sup>

---

Bruttorauminhalt: ca. 15.200 m<sup>3</sup>

---

Gesamtanzahl der Module: 76 Stück

---

Klassenräume: 10 Klassen- bzw. Kursräume

---

Fachräume: Musik, Kunst und Informatik

---

NW-Räume: Naturwissenschaftliche Räume für Physik, Chemie, Biologie

---

Lüftung: dezentrale Lüftung

---

Fassade: Vorhangfassade aus Holz und HPL-Fassadentafeln

---

Erschließung: 3 innenliegende Treppenhäuser

---

Barrierefreiheit : Aufzug

---

Bedachung: Photovoltaikanlage und Gründach

Als gymnasiales Oberstufengebäude für ca. 200 Schüler\*innen wird ein freistehender, dreigeschossiger, nicht unterkellertes Baukörper mit Seitenlängen von ca. 63,80 m x 25,20 m erstellt. Das Gebäude ist komplett barrierefrei. Dementsprechend sind neben dem Aufzug auch in jedem Geschoss Barrierefrei-WC vorgesehen. Es handelt sich um eine klassische Flurschule im mit einem KfW 40-Standard.

Der Neubau besteht aus:

- 10 Schulklassen
- 1 Differenzierungsraum
- naturwissenschaftliche Unterrichtsräume, inkl. zugehörige Sammlungs- / Vorbereitungsräume
- Chemie
- Biologie / Physik
- Informatik
- Kunst
- Musik
- Bibliothek
- Mehrzweckraum
- Cafeteria
- erforderliche Technik-, Lager- und Erschließungsflächen
- zusätzliche WC-Anlagen
- Verwaltungsräume

Das Gebäude wurde mit einer klar gerasterten Gebäudestruktur konzipiert. Es handelt sich um seriell hergestellte Modulbauelemente, welche weitestgehend im Fertigteilwerk komplett vorgefertigt werden. Vor Ort werden die einzelnen Module lediglich miteinander gekoppelt, um dann mit dem Innenausbau beginnen zu können.

Die Besonderheit bei diesem Schulgebäude ist die vorübergehende Nutzung der Sekundarstufe I, bis die Fertigstellung der benachbarten Kulturschule erfolgt sein wird. In dieser Übergangszeit werden Teilbereiche für die Mittagsversorgung genutzt. In dem Differenzierungs- und Mehrzweckraum werden in drei Schichten Mahlzeiten serviert. Der Bereich der Cafeteria steht zeitweilig dem Cateringservice zur Verfügung.